

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

# Öryggisáætlun fyrir verkstaði.

Örugg skipulagning tímabundinna vinnusvæða

| ÚTGÁFA | SAMÞYKKT         | ÁBYRGÐ           | VEFUR                                               |
|--------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.0    | 27. október 2026 | Framkvæmdastjóri | pblondal.is/stefnur/oryggisaaetlun-fyrir-verkstadi/ |

Á hverjum verkstað þarf að tryggja að fólk viti hvar unnið er, hver stjórnar, hvaða hættur eru til staðar og hvernig brugðist er við óvæntum aðstæðum. Þetta skjal lýsir verklagi við gerð verkstaðabundinnar öryggisáætlunar fyrir jarðvinnu, veitugróft og yfirborðsfrágang. Það er almenn lýsing og kemur ekki í stað þeirrar öryggis- og heilbrigðisáætlunar sem gerð er sérstaklega fyrir hverja framkvæmd.

## Ábyrgð og samhæfing

Áður en verk hefst þarf að skilgreina ábyrgðarmann, tengilið verkkaupa og hvernig samhæfa eigi störf annarra verktaka. Starfsfólk þarf að hafa skýrar upplýsingar um vinnusvæði, aðkomuleiðir, fjarskipti, neyðarsíma og hver hefur heimild til að stöðva verkið. Í nálægð við almenning eða umferð þarf að samræma merkingar, girðingar og umferðarstýringu við viðeigandi kröfur.

## Vinnuvélar, akstur og aðgangur

Aðgreina skal umferð fólks frá hreyfingum vinnuvéla eins og kostur er. Meta þarf blindsvæði, bakkaðgerðir, lyftur, útskot og legu akstursleiða. Vinnusvæði mega ekki vera þannig afmörkuð að vegfarendur komist óvart inn á vinnusvæði véla. Burðargeta yfirborðs, hliðhalli, laus jarðvegur og nálægð við skurðbakka skipta máli við staðsetningu véla.

## Jarðvegur, skurðir og lagnir

Staðfesta þarf lagnaupplýsingar og fylgja fyrirmælum eigenda lagna áður en grafið er. Hrunhætta í skurðum skal metin með tilliti til dýptar, jarðvegs, vatns og álags við brúnir. Áður en starfsfólk fer ofan í skurð þarf að meta viðeigandi fláa, stoðir, aðgengi og neyðarútgöngu. Aldrei má gera ráð fyrir að óþekkt lög séu örugg þótt yfirborðið virðist stöðugt.

## Veður og neyðarviðbrögð

Vindur, hálka, úrkoma, frost, vatnsrennsli og skert skyggni geta krafist breyttrar aðferðar eða vinnustöðvunar. Áætlunin skal taka til fyrstu hjálpar, rýmingar, viðbragðs við skemmdum á veitulögnum og aðkomu neyðarþjónustu. Við breytingar á framkvæmdasvæði er öryggisfyrirkomulag yfirfarið á ný. Starfsfólk á að þekkja áætlunina áður en vinna hefst.

## Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.