

P. BLÖNDAL EHF. / VERKLAG

Viðbragðsáætlun vegna slysa og mengunar.

Skyndiviðbrögð og neyðarsamskipti

ÚTGÁFA	SAMÞYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/vidbragdsaaetlun/

Í jarðvinnu getur neyð skapast hratt, til dæmis við hrun í skurði, umferðarslys, rafstrengsrof, heitavatnsleka, slasaðan starfsmann eða olíumengun. P. Blöndal ehf. tryggir að ábyrgð og fyrstu aðgerðir séu skýrar áður en verk hefst. Verkefnissértækar upplýsingar um staðsetningu, aðkomu og tengiliði þurfa að liggja fyrir á verkstað; þetta skjal lýsir sameiginlegum viðbragðsreglum.

Almenn viðbrögð í neyð

Fyrstu viðbrögð eru að stöðva vinnu, meta hættu og hringja í 112 ef lífi, heilsu eða almannahagsmunum er ógnað. Gefa þarf skýrar upplýsingar um staðsetningu, eðli atviks, fjölda slasaðra og aðkomu að vettvangi. Ekki skal fara ofan í ótryggðan skurð til björgunar eða nálgast skemmdan rafstreng án fyrirmæla viðbragðsaðila; slík viðbrögð geta valdið fleiri slysum. Fyrsta hjálp er veitt innan marka þjálfunar og öryggis.

Rof á veitulögnum

Verði skemmd á rafmagni, hitaveitu, vatni eða fráveitu skal afmarka svæði, halda fólki frá hættunni og tilkynna viðkomandi veitu strax. Við grun um rafmagnshættu er ekki gert ráð fyrir að strengur sé spennulaus. Við heitavatnsleka þarf að forðast gufur, vatnsstraum og brunasvæði. Verk hefst ekki aftur fyrr en rekstraraðili eða viðeigandi ábyrgðaraðili hefur staðfest forsendur öruggrar vinnu.

Mengunaróhöpp

Við eldsneytis- eða glussaleka skal stöðva uppsprettu ef það er öruggt og hindra að efni berist í niðurföll eða vatn. Nota skal viðeigandi ísogsefni og verndarbúnað. Umfang, staðsetning og tegund efnis eru metin og viðeigandi aðilar látnir vita þegar gildandi reglur kalla á það. Mengað uppsogsefni og jarðvegur eru meðhöndluð sem viðeigandi úrgangur í samræmi við mat og fyrirmæli móttökuaðila.

Eftir atvik

Ábyrgðarmaður tryggir nauðsynlegar tilkynningar, varðar vettvang eftir þörfum og hefur samskipti við verkkaupa. Þegar bráðahætta er liðin þarf að meta orsök, ákveða viðgerðir og endurmeta áhættumat. Starfsfólki er kynnt hvaða viðbrögð voru rétt og hvað megi bæta. Þegar verkefni er á afskekktu svæði þarf sérstaklega að kanna fjarskiptasamband, nákvæma staðsetningu og viðbragðstíma áður en verk hefst.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.